



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.	Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect DUO in Huckepackanordnung			
----	--	--	--	--

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (ME DN 300)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Hinweis: Für Rohranschluss DN 200 bis DN 350 separaten Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.

1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (ME DN 400)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (ME DN 500)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (ME DN 600)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (Start-/Endschacht ME DN 300)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 200 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.06. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (Start-/Endschacht
ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (Start-/Endschacht ME DN 500)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes ,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.08. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (Start-/Endschacht ME DN 600)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: Multi-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.09. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (abgewinkelt,
ME DN 300)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Hinweis: Für Rohranschluss DN 200 bis DN 350 separaten Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.

1.10. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (abgewinkelt, ME DN 400)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.11. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (abgewinkelt,
ME DN 500)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.12. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO (abgewinkelt,
ME DN 600)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.13. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO
(Zulauf ME DN 300/Ablauf ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen, Zulauf DN 300 mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge und Ablauf DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,32$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.14. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO
(Zulauf ME DN 400/Ablauf ME DN 500)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen, Zulauf DN 400 und Ablauf DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.15. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect DUO
(Zulauf ME DN 500/Ablauf ME DN 600)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen, Zulauf DN 500 und Ablauf DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m, liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.16. Schachtabgang MULTI-inspect DUO (Reduzierung 400/200)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.17. Schachtabgang MULTI-inspect DUO (Reduzierung 400/250)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.18. Schachtabgang MULTI-inspect DUO (Reduzierung 400/300)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.19. Schachtabgang MULTI-inspect DUO (Reduzierung 400/350)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.20. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect DUO

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.21. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect DUO

Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm) aus PE-HD,
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),
Ringsteifigkeit $S \geq 5,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 5),
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht liefern
und auf planmäßige Höhe einbauen.

Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.22. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect DUO

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.23. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect DUO

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.24. SR-Systemabschluss Schachtverlängerung MULTI-inspect DUO

SR-Systemabschluss an OK Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) zur Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect DUO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.25. Auflagerring aus Beton nach DIN 4034 (bauseitig)

Auflagerring aus Beton (625 mm) für Schachtabdeckung nach DIN EN 124 liefern und einbauen.

Auswahl Nutzhöhen:

6 cm

8 cm

10 cm

..... St. EUR

1.26. Schachtabdeckung (bauseitig)

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm) für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm) liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/ B 125/ D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

..... St. EUR

1.27. Einlaufrost (bauseitig)

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm) einschließlich Schmutzfangeimer, für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm) liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/ D 400)

..... St. EUR