



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

---

1.	<b>Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect 600 DUO in Huckepackanordnung</b>			
----	--	--	--	--

---

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:  
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind  
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren  
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen  
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)  
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.  
Die Auswahlparameter sind zu löschen.  
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH  
Tel.: 09725/66-0  
Fax: 09725/66-115  
E-Mail: [vertrieb@hegler.de](mailto:vertrieb@hegler.de)  
Internet: [www.hegler.de](http://www.hegler.de)



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (ME DN 300)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 150 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (Start-/  
Endschacht ME DN 300)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 150 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (Start-/  
Endschacht ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.05. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (abgewinkelt, ME DN 300)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 150 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.06. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO (abgewinkelt,  
ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.07. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 DUO  
(Zulauf ME DN 300/Ablauf ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung für Transportrohre mit darüber liegender Sickerleitung DN 150, Regelabstand 15 cm, Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen, Zulauf DN 300 mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge und Ablauf DN 400, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 106 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe  $t \geq 1,32$  m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ( $d_i = 500$  mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig





HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.08. Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO (Reduzierung 400/150)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 150

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.09. Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO (Reduzierung 400/200)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.10. Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO (Reduzierung 400/250)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.11. Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO (Reduzierung 400/300)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.12. Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO (Reduzierung 400/350)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.13. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect 600 DUO**

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)  
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.14. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect 600 DUO**

Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm) aus PE-HD,  
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),  
Ringsteifigkeit  $S \geq 5,0 \text{ kN/m}^2$  (SN 5),  
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht liefern  
und auf planmäßige Höhe einbauen.

Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.15. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect 600 DUO**

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 600  
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.16. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect 600 DUO**

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 600  
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.17. SR-Systemabschluss Schachtverlängerung MULTI-inspect 600 DUO**

SR-Systemabschluss an OK Schachtverlängerung DU 600  
(di = 500 mm) zur Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)  
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 DUO - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.18. Auflagerring aus Beton nach DIN 4034 (bauseitig)**

Auflagerring aus Beton (625 mm) für Schachtabdeckung  
nach DIN EN 124 liefern und einbauen.

Auswahl Nutzhöhen:

6 cm

8 cm

10 cm

..... St. .... EUR

---

**1.19. Schachtabdeckung (bauseitig)**

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm)  
für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm)  
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (A 15/ B 125/ D 400)

Ventilationsöffnungen: ..... (mit/ohne)

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.20. Einlaufrost (bauseitig)**

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm)  
einschließlich Schmutzfangeimer,  
für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm)  
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (A 15/B 125/ D 400)

..... St. .... EUR